

OBIECTIV: Lucrari de reparatii la fatada Tribunei I a stadionului Cluj Arena  
 Beneficiar: JUDETUL CLUJ - ACTIVITATE ECONOMICA  
 Executant: \_\_\_\_\_

### F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCI42Casi m	Demontarea obiectelor existente pe fatada cladirii (placi inscrisuri pe fatada, bannere intrare parcare) si montarea acestora ulterior reparatiilor efectuate la fatada	mp	12.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPEF20F1a sim	Demontarea panoului contor numar locuri de parcare pe fatada cladirii si montarea acestuia ulterior reparatiilor efectuate la fatada	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	W2F05XA2a sim	Protejarea corpurilor de iluminat montate pe cladire si a elementelor de alarmare incendiu	buc	17.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPEF20F1a sim	Demontarea unei camere de supraveghere video existenta pe fatada cladirii si montarea acesteia ulterior reparatiilor efectuate la fatada	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCH31D% asim	Mont.-demonst.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h>7m	mp	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CB14XA	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticala pina la 30 m inaltime inclusiv	mp	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	AUT7606	Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t	ora	280.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	RPCH29A%	Plasa de siguranta,refolosibila.pe schele,la executarea fatadelor	mp	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Deviz reparatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	RPCH45A1a sim	Jgheaburi speciale pentru evacuarea deseurilor rezultate pe santier	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RPCE30A1a sim	Prelata pentru protejarea usilor si ferestrelor pe durata reparatiilor	mp	370.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	AUT5704	Platforma ridicatoare cu brate	ora	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	H1B02B5asi m	Suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune a intradosului planseului si a stalpilor din zona accesului principal a Tribunei I	mp	280.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	RPCT14C1a sim	Desfacerea tencuielilor la fatade si Desfacerea termosist. fatadei (doar pe zonele deteriorate)	mp	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	RPCU09E#	Transport cu scripete,incl. montare, demontare schelet, incarcare, descarcare (primii 5 m)	tona	0.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	0.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	TRI1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	0.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	RPCJ13A1a sim	Reparatii de tencuieli exterioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T, având spaletii drepti pâna la 15 cm latime	m	250.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

## STADIUL FIZIC: Deviz reparatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
19	RPCJ48B1	Reparatii de tencuieli exterioare la calcane decorative în panouri, cu fâșii driscuite si câmp stropit de 2 cm grosime, executate cu mortar de ciment -var marca 50-T pentru sprit si...mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (refacere portiuni fatada deteriorata)	mp	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	CF06B1asi m	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm (doar pe zonele deteriorate)	mp	70.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	IZF33A+	Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica - Profil metalic pentru soclu cu lacrimar pentru placi de 10cm gros.	m	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	IZF33E+	Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica - Profil pentru muchii orizontale cu lacrimar	m	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	IZF35D+asi m	Sistem termoizolant pentru elemente de fatada (zona opaca) din: mortar adeziv, polistiren expandat ignifugat 10cm grosime, dibluri rozeta PVC pentru fixare, plasa fibra de sticla pt. armare, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, greutate specifica ≥155g/mp, masa de spaclu, grund de amorsare, conform Fisa Tehnica nr. 1	mp	70.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23.L	7800621	Polistiren expandat ignifugat 10 cm grosime	mp	70.70		
23.L	20012612	Diblu rozeta PVC pentru fixare	buc	420.00		
24	IZF35D-1+asim	Sistem termoizolant pentru elemente de fatada (zona spaletilor) din: mortar adeziv, polistiren expandat ignifugat 3cm grosime, plasa fibra de sticla pt. armare, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, greutate specifica ≥155g/mp, masa de spaclu, grund de amorsare, conform Fisa Tehnica nr. 1	mp	37.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	7800614	Polistiren expandat ignifugat 3 cm grosime	mp	37.88		
24.L	20012611	Diblu rozeta PVC pentru fixare	buc	225.00		
25	RpCJB74asi m	Tencuiala decorativa pentru fatada, rezist.la intemperii/ solicitari mecanice, cu absorbtie redusa de apa, permeabila la vapori, lavabila- strat finisaj exterior-structura periată cu granulatia maxima de 2 mm, conform Fisa Tehnica nr. 2	mp	360.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	CN35C-01% asim	Zugraveli simple exec.la exterior la fatade cu 2 straturi, cu adaos de coloranti - pentru suprafete de beton - superlavabil de exterior - zona intrare stadion Tribuna 1 - stalpi, intrados planseu	mp	525.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Deviz reparatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	RplzA15I% asim	Desfacerea protectiilor anticorozive din: placaje din placi de granit antiderapant, aprox. 20 mm grosime, cu recuperarea placilor, zona parapet parter, pe toata lungimea parapetului	mp	54.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
28	RPCK64B1a sim	Curatare strat suport din beton, dupa desfacerea placilor de granit	mp	54.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
29	CI24B01+as im	Adeziv universal pentru placari ceramice la exterior, aplicat in pat mediu	mp	54.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30	RPCK04Cas im	Pardoseli reci din placi de granit antiderapant - placi cu picurator, inclusiv rostuire placi granit, conform Fisa Tehnica nr. 3	mp	54.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30.L	2422197	Placi granit antiderapant	mp	55.62	
31	IFB09A3asi im	Strat drenant din pietris decorativ alb (8 -20mm), avand grosimea dupa compactare de: 3 cm, zona intersectie fatada cu trotuar	mp	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
32	IZC06A+asi im	Hidroizolatie zona soclu cu sigilant poliuretanic monocomponent, elastic, de inalta rezistenta, pentru rosturi in pardoseli (amorsa monocomponenta+sigilant poliuretanic monocomponent) - zona intersectiei fatadei cu planseul peste S2 si zona rigolei peste subsol S1, conform Fisa Tehnica nr. 4	mp	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
33	RPCJ46B1	Reparatii de tencuieli exterioare brute la calcane, de 1,5cm grosime executate cu mortar de var-ciment marca...25 t, la parapeti scari exterioare	mp	55.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
34	CN35C-01%	Zugraveli simple pe baza de lapte de var exec.la exterior fatade 2 straturi cu adaos de coloranti - pentru suprafete de beton - la parapeti scari exterioare	mp	55.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
35	RPCXB07B	Demolarea betoanelor vechi prin spargere (zona rigolei deteriorate peste subsol S1)	mc	4.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

## STADIUL FIZIC: Deviz reparatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
36	IZF73B01+	Hidroizolatie elastica bicomponenta, aplicata cu bidineaua pe suprafete care vin in contact permanent cu apa (min. trei straturi de cate 1 mm)	mp	6.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
37	CA04XC	Beton turnat in plansee, grinzi, stilpi la cons. cu inal. pina 35m prep.-turn. bet. armat cl. Bc20 (B250) (refacere beton zona rigola)	mc	4.70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
38	TRA06A15	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	11.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
39	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...15 km.	tona	5.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
40	TRI1AC13E 1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10m, asez. auto-rampa, teren ctg	tona	5.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
41	MDTC55060 10	Transport utilaj...10 km -schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:

Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Director D.A.E.S.C.A.  
Radu Rațiu



Întocmit/Redactat:  
Inspector de specialitate  
Ing. Alma-Gabriela Varga

