

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A INSTALATIEI DE INCALZIRE A SUPRAFETEI DE JOC LA STADIONUL CLUJ ARENA

OBIECTUL: Reparatii la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de incalzire a suprafetei de joc

Beneficiar: JUDETUL CLUJ

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|-------------------|----------------------|--|------|----------------------|---|-----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | GD24E%asim | Pozare cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (FOD) executat in teren normal, realizat cu teava de protectie din OL De400mm pentru conducta corugata din PEHD avand dn=316 420 mm | m | 45.00 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 1.L | 7106288 | Teava corugata din polietilena SN8 dexT = 315mm, cu specificatii cf. caiet de sarcini | m | 45.00 | | |
| 1.L | 3113389 | Teava pentru constructii otel Dn 377 x10 mm, d=160 mmp | m | 45.00 | | |
| 2 | W2G01XA1asim | Cabluri electrice 3x4 pozate prin conducta de polietilena | m | 14,000.00 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 2.L | 4806220 | Cablu energie 3x4mmp, cupru stanat, clasa 5, cu specificatii cf. caiet de sarcini | m | 14,000.00 | | |
| 3 | RPEG09B#asim | Legaturi electrice (conexiuni) ale cablurilor 3x4 in Tabloul de degivrare | buc | 174.00 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 4 | RPEG09B#asim | Legaturi electrice (conexiuni) intre cablurile incalzitoare si cablurile de alimentare (termocontractibil, papuci, cleme) | buc | 174.00 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 5 | W2E03A1asim | Siguranta automata bipolară 16A montata pe tablou, cu specificatii cf. caiet de sarcini | buc | 25.00 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 6 | ED07A1asim | Contactator automat de 25 A, 2- polar pentru instalatii, terminale: cleme cu surub pentru instalarea in tabloul de degivrare | buc | 25.00 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 6.L | 5529221 | Contactator 2-polar pt instalatii, 25A, terminale: cleme cu surub,cu specificatii cf. caiet de sarcini | buc | 25.00 | | |
| 7 | RLE2ICN33Aasim | Verificarea continuitatii la instalatii, in retele de sub 1 kV | buc | 1.00 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |

STADIUL FIZIC: [0002.1.1] - Deviz reparatii

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|----------------------------------|------------|--|------------|---------|-----------|-------|
| 8 | EH05C1asim | Verificare instalatie incalzire dupa inlocuire cabluri conexiuni - Identificarea fazelor, Masurarea rezistentei de izolatie, Masurarea tensiunilor de atingere si de pas | buc | 1.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| | procent | material | manopera | utilaji | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | | | | | |

Recapitulatia:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:**TOTAL GENERAL (fara TVA):****TVA:****TOTAL GENERAL:**

Director D.A.E.S.C.A
Radu Ratu

Întocmit/Redactat:

Inspector de specialitate
Ing. Varga Alma Gabriela